

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำและเพดานอาคารสำนักงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	ฝ้าเพดาน	91.00	ตร.ม.						
1.2	อ่างล้างหน้า	12.00	ชุด						
1.3	ชักโครก	13.00	อัน						
1.4	โถปัสสาวะ	4.00	อัน						
1.5	สวิตซ์ไฟฟ้าพร้อมสายไฟ	6.00	จุด						
1.6	ปลั๊กพร้อมสายไฟ	6.00	จุด						
1.7	โคมไฟพร้อมหลอด	11.00	จุด						
1.8	ประตู ขนาด 0.80 x 2.00 m. พร้อมวงกบและช่องแสง	5.00	ชุด						
1.9	ประตู ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมวงกบ	12.00	ชุด						
1.10	บานหน้าต่างกระทุ้งพร้อมวงกบ	20.00	ชุด						
1.11	งานรื้อผนังกันห้องน้ำพร้อมชนทึง	8.60	ตร.ม.						
1.12	งานรื้อท่อประปา ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครกเดิม (พร้อมชนทึง)	1.00	LS						
1.13	รื้อถังบำบัดเดิมและวางระบาย คสล.เดิม (พร้อมชนทึง)	1.00	LS						
2	งานซ่อมปรับปรุง								
2.1	งานฝ้าเพดาน								
2.1.1	ฝ้าเพดานภายใน แผ่นยิปซัมหนา 9 mm. ฉาบเรียบ	91.00	ตร.ม.						
	พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 m.#								
2.1.2	ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ไม้สำเร็จรูป) ขนาด 1.1 x 5.0 x 305 cm.	31.00	แผ่น						

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำและเพดานอาคารสำนักงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานปูกระเบื้อง								
2.2.1	บัวเชิงผนังสำเร็จรูปไม้สังเคราะห์ ขนาด 1.2 x 10 x 300 cm.	10.00	แผ่น						
2.2.2	งานปูกระเบื้องเคลือบ ผิวหยาบกันลื่น ขนาด 60 x 60 cm.	45.00	ตร.ม.						
	ชนิดปูภายใน								
2.2.3	งานปูกระเบื้องเคลือบ ผิวหยาบกันลื่น ขนาด 60 x 60 cm.	220.70	ตร.ม.						
	ชนิดปูภายนอก								
2.2.4	งานบุผนังห้องน้ำ กระเบื้องเคลือบผิวเรียบ ขนาด 60 x 60 cm.	204.00	ตร.ม.						
2.3	งานสุขภัณฑ์								
2.3.1	อ่างล้างหน้าพร้อมขาและกระจกส่อง (รวมก๊อกและอุปกรณ์)	11.00	ชุด						
2.3.2	ชักโครก ขนาด 4.5 ลิตร สีขาว พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด						
2.3.3	สายฉีดชำระแกนทองเหลืองสแตนเลส	13.00	ชุด						
2.3.4	โถปัสสาวะชาย (รวมก๊อกและอุปกรณ์)	5.00	ชุด						
2.4	งานไฟฟ้า								
2.4.1	สวิตช์ไฟฟ้า	16.00	อัน						
2.4.2	ปลั๊ก	7.00	อัน						
2.4.3	ชุดรางสำเร็จรูปพร้อมหลอด LED T8 18W. ยาว 120 cm.	16.00	ชุด						
2.4.4	สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 mm.	120.00	ม.						
2.4.5	สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 mm.	50.00	ม.						
2.4.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้า UPVC ขนาด 16 มม.	21.00	เส้น						

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำและเพดานอาคารสำนักงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานสี								
2.5.1	งานทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน	129.00	ตร.ม.						
2.6	งานประตุ หน้าต่าง								
2.6.1	บานประตุ PVC. บานเรียบ ขนาด 0.70 x 2.00 m.	13.00	ชุด						
	พร้อมวงกบ PVC. พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์								
2.6.2	ประตูบานเปิดกระจกผ้า กรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 2.00 m.	4.00	ชุด						
	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2" x 4 " พร้อมมือจับ กุญแจและอุปกรณ์								
2.6.3	ช่องแสงบานประตุหน้าต่างน้ำกระจกผ้าติดตาย กรอบอลูมิเนียม	4.00	ชุด						
	ในช่องแสง 0.40 x 0.80 m.								
2.6.4	หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกกระผ้า กรอบอลูมิเนียม	20.00	บาน						
	ขนาด 0.50 x 0.80 m.								
2.7	งานประปา งานระบบระบายน้ำ								
2.7.1	งานวางระบายน้ำทิ้ง คสล.ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อมฝา คสล.	61.00	ม.						
2.7.2	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	5.00	บ่อ						
2.7.3	งานเดินท่อประปา PVC 1/2" ชั้น 8.5 ฝังในผนัง	1.00	LS						
2.7.4	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC 2" ชั้น 8.5 (พร้อมอุปกรณ์)	10.00	ท่อน						
2.7.5	ข้อต่อ PVC 2" ชั้น 8.5	44.00	อัน						
2.7.6	งานเดินท่อน้ำทิ้ง (น้ำฝน) PVC 2" ชั้น 8.5	22.00	ท่อน						
2.7.7	งานเดินท่อโสโครก PVC 4" ชั้น 8.5 (พร้อมอุปกรณ์)	10.00	ท่อน						

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำและเพดานอาคารสำนักงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7.8	ข้อต่อ PVC 4" ชั้น 8.5	21.00	อัน						
2.7.9	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	2.00	ชุด						
2.7.10	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 600 ลิตร	1.00	ชุด						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								